

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej lokalnej o Nr geod. 41/4 i 126/3 w obrębie wsi Lipiny

Obiekt: droga gminna lokalna

Rodzaj robót: Przebudowa drogi gminnej lokalnej

Lokalizacja: Obręb Lipiny, gm. Dziadkowice, pow. siemiatycki

Zamawiający: Wójt Gminy Dziadkowice
Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice

PRZEDMIAR

Strona 1

20-12-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty przygotowawcze		
1.1			ROBOTY POMIAROWE D-01.01.01		
1.1	1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,142
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Od km 0+000,00 do km 0+142,43	142,43*0,001		0,142
2			ROBOTY ZIEMNE (Wymagania ogólne) D-02.00.00		
2	2	D-02.03.01	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 - ZUŻYCIE NA MIEJSCU	m ³	15,100
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Zużycie na miejscu wg Tab. Nr 1	15,1		15,100
2	3	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odkład	m ³	212,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wykop wg Tab. Nr 1	126,3+48,2		174,500
	2	Humus wg Tab. Nr 2	38,1		38,100
2	4	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 Dodatkowe 8km	m ³	212,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wykop wg Tab. Nr 1	126,3+48,2		174,500
	2	Humus wg Tab. Nr 2	38,1		38,100
3			PODBUDOWY (Wymagania ogólne) D-04.00.00		
3	45	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1084,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jezdnia drogi (obl. graf.)	716		716,000
	2	Jezdnia zjazdów (obl. graf.)	68,7+39,9+38,9		147,500
	3	Pobocza - strona lewa (obl. graf.)	107,5		107,500
	4	Pobocza - strona prawa (obl. graf.)	27,5+11,0+30,1		68,600
	5	Pobocza na zjazdach (obl. graf.)	8,6+8,6+7,2+13,8+7,0		45,200
4			NAWIERZCHNIA DROGI I ZJAZDÓW D-05.00.00		
4	5	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m ²	1084,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jezdnia drogi (obl. graf.)	716		716,000
	2	Jezdnia zjazdów (obl. graf.)	68,7+39,9+38,9		147,500
	3	Pobocza - strona lewa (obl. graf.)	107,5		107,500
	4	Pobocza - strona prawa (obl. graf.)	27,5+11,0+30,1		68,600
	5	Pobocza na zjazdach (obl. graf.)	8,6+8,6+7,2+13,8+7,0		45,200
4	6	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 warstwa górna jezdni mechanicznie - dodatek za 17 cm	m ²	1084,800

DZ	POZ	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	STRUKTURA IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Jezdnia drogi (obl. graf.)		716
		2	Jezdnia zjazdów (obl. graf.)		68,7+39,9+38,9
		3	Pobocza - strona lewa (obl. graf.)		107,5
		4	Pobocza - strona prawa (obl. graf.)		27,5+11,0+30,1
		5	Pobocza na zjazdach (obl. graf.)		8,6+8,6+7,2+13,8+7,0
5	OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.00.00				
5	7	D-07.02.01	Zdjęcie znaku drogowego	szt	1,000
5	8	D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	1,000
5	9	D-07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	4,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Proj. Znak E-17a + D-42		2
		2	Proj. Znak E-18a + D-43		2
5	10	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²	szt	4,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Proj. Znak E-17a + D-42		2
		2	Proj. Znak E-18a + D-43		2
6	ROBOTY RÓŻNE D-01.00.00				
6	11	D-01.01.01a	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpl	1,000