

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż podnośnika schodowego
ADRES INWESTYCJI : Dziadkowice 1D; 17-306 Dziadkowice
INWESTOR : Gmina Dziadkowice
ADRES INWESTORA : Dziadkowice 17; 17-306 Dziadkowice
WYKONAWCA ROBÓT : PUP-M Ekoprojekt Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Prosta 7; 21-500 Biała Podlaska
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Maruszak - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2020

Opracowanie zawiera zestawienie pozycji kosztorysowych
do wykonania podnośnika schodowego dla niepełnosprawnych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-33 0101-04	Dostawa i montaż podnośnika schodowego, najazd boczny, udźwig - 225kg; prędkość - 0,10m/s; napęd - zębatkowy; zasilenie - wbudowane akumulatory 24V ładowane na przystankach 230V, 10A; torowisko - profil aluminiowy; długość toru - 5m; mocowanie do ściany, do słupków mocowanych na schodach lub w duszy schodowej; podest 800x1000mm, 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000